กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย
พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลเมือง ตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลกุดป่องและตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองเลยให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

(๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานและทางธรรมชาติ

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่

(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

(๙) สนามแข่งรถ

(๑๐) สนามแข่งม้า

(๑๑) สนามยิงปืน

(๑๒) กำจัดมูลฝอย

(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๑.๑ และหมายเลข ๑.๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

(๑) สถานที่ที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(๒) สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นเกมส์

(๓) สถานที่ที่จัดให้มีการร้องคาราโอเกะ

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

(๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจำหน่าย ณ สถานที่นั้น

(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์

(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

(๑๐) สนามแข่งรถ

(๑๑) สนามแข่งม้า

(๑๒) สนามยิงปืน

(๑๓) กำจัดมูลฝอย

(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ำมันประเภท ก สถานีบริการน้ำมันประเภท ข สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

(๙) สนามแข่งรถ

(๑๐) สนามแข่งม้า

(๑๑) สนามยิงปืน

(๑๒) กำจัดมูลฝอย

(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนด

ให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน คลังสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ดำเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา

(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ

(๑๐) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน

(๑๑) โรงพยาบาล

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว เว้นแต่เป็นการดำเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด

(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๖) และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวตาม (๘) ดำเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่

(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว

(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่

(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว

(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ค ๖ ถนนสาย ง ๔ ถนนสาย ง ๕ ถนนสาย ง ๖ ถนนสาย ง ๗ ถนนสาย ง ๘ ถนนสาย ง ๙ ถนนสาย ง ๑๐ ถนนสาย ง ๑๑ ถนนสาย ง ๑๒ ถนนสาย ง ๑๓ ถนนสาย ง ๑๔ ถนนสาย จ ๑ และถนนสาย จ ๔ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(ข) การสร้างรั้วหรือกำแพง

(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ค ๓ ถนนสาย ค ๔ ถนนสาย ค ๕ ถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒ ถนนสาย ง ๓ ถนนสาย จ ๒ และถนนสาย จ ๓ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(ข) การสร้างรั้วหรือกำแพง

(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว

(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช											ได้			ได้	ได้
	(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช											ได้			ได้	ได้
	(๕) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า												ได้			ได้
	(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก							ได้			ได้	ได้				
	(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม										ได้	ได้				
	(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ										ได้			ได้		
๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้															
	(๑) การฆ่าสัตว์												ได้			
	(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้งหรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง							ได้			ได้	ได้				
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์											ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
	(๖) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์											ได้				
	(๗) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้				
๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำนม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ (๑) การทำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์														ได้	
๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๒) การถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง							ได้			ได้	ได้				
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ หนัง หรือไขมันสัตว์น้ำ											ได้			ได้	
	(๕) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ำ											ได้			ได้	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง				ได้			ได้			ได้	ได้				
๙	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว							ได้			ได้	ได้				
	(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช										ได้	ได้				
	(๔) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๖) การปอกหัวพืชหรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้				
๑๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การทำขนมปังหรือขนมเค้ก	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๒) การทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น				ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๑๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาลซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การทำน้ำเชื่อม										ได้	ได้				
	(๗) การทำน้ำตาลจากน้ำหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย							ได้			ได้					
๑๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การทำใบชาแห้งหรือใบชาผง							ได้			ได้	ได้				
	(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทำกาแฟผง					ได้			ได้			ได้			ได้	
	(๓) การทำโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๔) การทำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๕) การทำเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๖) การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๑๐) การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๑๑) การทำไอศกรีม				ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๑๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๖) การทำน้ำมันสลัด	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๘) การทำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
๑๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับทำน้ำแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง											ได้			ได้	
๒๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การทำน้ำดื่ม	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๒) การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์								ได้			ได้				
	(๔) การทำน้ำแร่										ได้	ได้				
๒๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ											ได้			ได้	
	(๓) การทำยาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว								ได้			ได้			ได้	
	(๔) การทำยานัตถุ์								ได้			ได้			ได้	
๒๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่หิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๔) การพิมพ์สิ่งทอ เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง															ได้

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๒๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๒) การทำถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก				ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๓) กาทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
๒๔	โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้				
๒๕	โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ำมัน				ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
๒๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การผลิตเชือก							ได้			ได้	ได้				
	(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว							ได้			ได้	ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๒๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้				
	(๒) การทำหมวก	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้				
๓๓	โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป				ได้			ได้			ได้	ได้				
๓๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน												ได้			
	(๒) การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร												ได้			
๓๕	โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๓๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว												ได้			
	(๒) การทำรองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้												ได้			
	(๓) การแกะสลักไม้	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้				
	(๔) การทำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้												ได้			
	(๕) การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก				ได้			ได้	ได้		ได้	ได้				
๓๗	โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว															ได้
๔๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ (๑) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๒) การทำแม่พิมพ์โลหะ												ได้			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๕๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำยางแผ่นในขั้นต้นจากน้ำยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทำในสวนยางหรือป่า											ได้				
	(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทำในสวนยางหรือป่า											ได้				
๕๕	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว				ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
๕๗	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น												ได้			
๕๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์											ได้				
๖๑	โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๖๒	โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้				
๖๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๒) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร										ได้	ได้		ได้	ได้	
๖๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำภาชนะบรรจุ										ได้	ได้				
	(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ											ได้				
	(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป											ได้				
๖๕	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว							ได้	ได้		ได้	ได้			ได้	
๖๖	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว										ได้			ได้	ได้	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๖๙	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสำเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
๗๐	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม							ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๗๑	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า				ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
๗๒	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคำบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนำหรือตัวกึ่งนำชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๗๓	โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว													ได้	ได้	
๗๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๒) การทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ				ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
๗๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้าหรือกระเช้าไฟฟ้า													ได้	ได้	
๗๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อหรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ				ได้			ได้			ได้	ได้				
	(๒) การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ				ได้			ได้			ได้	ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๗๙	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์													ได้	ได้	
๘๐	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว							ได้			ได้	ได้				
๘๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
๘๓	โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา							ได้			ได้	ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๘๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี เฉพาะที่มีการควบคุมไนตรัสออกไซด์	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๒) การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะมีค่า	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้				
	(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ								ได้			ได้				
	(๕) การทำดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น															ได้
๘๕	โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว							ได้			ได้	ได้				
๘๗	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การทำเครื่องเล่น เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชำร่วย							ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๒) การทำเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชำร่วย							ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๓) การทำเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสำหรับการแสดง	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
	(๔) การทำร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก				ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๕) การทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
	(๖) การทำแหคลุมผม ซ้องผม หรือผมปลอม	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
๙๐	โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม												ได้			ได้
๙๑	โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป							ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
๙๒	โรงงานห้องเย็น				ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	
๙๓	โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง	ได้			ได้			ได้			ได้					
๙๔	โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจำตัว	ได้			ได้			ได้			ได้					

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๙๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว						ได้			ได้			ได้			ได้
	(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว						ได้			ได้			ได้			ได้
	(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์												ได้			ได้
	(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ เฉพาะไม่เกิน ๔ ล้อ	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้		
๙๖	โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้		
๙๗	โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลำดับใด													ได้	ได้	
๙๘	โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์				ได้			ได้			ได้			ได้	ได้	
๑๐๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้															
	(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี	ได้			ได้			ได้			ได้					

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท														
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ		
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๑๐๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕												ได้			

หมายเหตุ ลำดับที่ หมายถึง ลำดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้ หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ หมายถึง จำพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

แผนที่ท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย
พ.ศ. 2562

มาตราส่วน 1:25,000

0 0.5 1 2 กิโลเมตร



แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย

พ.ศ. 2562

มาตราส่วน 1:25,000

0 0.5 1 2 กิโลเมตร


787
88
89
790
91
92
93
94
42
41
1940
39
38
37
36
35
34
33
32
1931000m.N.
787000m.E.
เหนือ
ใต้
ตะวันตก
ตะวันออก
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
เทศบาลเมืองเลย
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าโคกภูเหล็ก
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอกและป่าภูบ่อบิด
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอกและป่าภูบ่อบิด
อ่างเก็บน้ำพาว
ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ถนนดำรงวิถี
ถนนมะขามหวาน
ถนนเลี่ยงเมือง
ถนนแก่นท้าวเวียง
ถนนสถลชัยเดช
ถนนสิรินธร
ถนนสุขสันต์
ถนนสิรามาตย์
ถนนสิริวัฒนา
ถนนสิริวิทยา
ถนนสิรินาถ
ถนนสิรินาฏ
ถนนสิรินาวี
ถนนสิรินาวา
ถนนสิรินาวิน
ถนนสิรินาวิน
ถนนสิรินาวิน

รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย
พ.ศ. ๒๕๖๒

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ คือ

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้

๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ และวัดโนนสว่างสุเทพอรุณ

ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก ที่พักริมทาง แขวงการทางเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๑.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

ด้านตะวันตก จดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๒

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนดำรงวิถี ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๑.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชรเจริญ โรงซ่อมสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย และโรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๑.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒ และเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ง ๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย ง ๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (บ้านก้างปลา หมู่ ๔) ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ วัดศีลธรารามเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก และวัดศรีสัตตนาค
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๑๐.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๑.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑ เส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓ และถนนสาย ง ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๙๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันตก จดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย และวัดป่าพุทธยาน
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๑.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒
ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๑.๘ ด้านเหนือ จดถนนดำรงวิถี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันตก โรงเรียนบ้านหนองผักก้าม (เทศบาล ๕) วัดสุธัมมิการาม ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนสาย ข ๑ ฟากใต้ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเลย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย แขวงการทางเลยที่ ๑ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันตก และถนนเลย - ด่านซ้าย ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย และเส้นขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - เชียงคาน

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๑.๙ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองเลย

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๕ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันออก

๑.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๕ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำหมาน ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๗ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก และถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันออก

๑.๑๑ ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย

ด้านตะวันตก จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันออก

๑.๑๒ ด้านเหนือ จดที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดศรีสุทธาวาส)

ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านตะวันตก จดถนนวิสุทธิเทพ ฟากตะวันออก

๑.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนทุ่งนาเมี่ยง ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนวิสุทธิเทพ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๘ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก

๑.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนทุ่งนาเมี่ยง ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓ ที่จุดซึ่งถนนสาย ง ๓ บรรจบกับถนนสาย ง ๘

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๑.๑๕ ด้านเหนือ จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก และถนนเลย - ด่านซ้าย ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันตก โรงเรียนเลยพิทยาคม เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๒ ถนนมลิวรรณ ฟากตะวันตก สำนักงานการประปาเลย การประปาส่วนภูมิภาค และสถานีโทรคมนาคมเลย

ด้านใต้ จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ คลองส่งน้ำ ฝั่งตะวันออก เส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเขตเทศบาลเมืองเลย และโรงเรียนบ้านนาซำ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนมลิวรรณ

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข ๙.๑๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๑.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข ๘.๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก

๑.๑๗ ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดวัดศรีสว่าง และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๑.๑๘ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านตะวันตก จดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (สนามกีฬาและอาคารเรียน) และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และฟากตะวันออก

๑.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันออก ไปรษณีย์เลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๑ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดทับมิ่งขวัญ) และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดริมฝั่งลำน้ำนา ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันออก และวัดศรีบุญเรือง

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๑.๒๐ ด้านเหนือ จดที่สาธารณประโยชน์กุดป่อง

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดสวนสาธารณะสามเหลี่ยม

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันออก

๑.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันตก ถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันตก และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก

๑.๒๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดริมฝั่งลำน้ำนา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก

๑.๒๓ ด้านเหนือ จดลำน้ำนา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย จ ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก

๑.๒๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย จ ๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๔ บรรจบกับถนนสาย จ ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย จ ๔ เป็นระยะ ๙๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔

๑.๒๕ ด้านเหนือ จดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และที่สาธารณประโยชน์บุ่งใหญ่
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก และวัดโพนงาม

๑.๒๖ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗
ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก

๑.๒๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ และวัดภัทราราม
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก และโรงเรียนบ้านฟากนา
ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

๑.๒๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก ถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอาน และวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ
๑.๒๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔
ด้านตะวันออก จดโรงเรียนบ้านขอนแดง
ด้านใต้ จดถนนสาย จ ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
๑.๓๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย ค ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. ลย. ๔๐๓๕
ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนราษฎร์บำรุง ฟากเหนือ

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้

๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑
ด้านตะวันตก จดวัดป่าพุทธยาน

๒.๔ ด้านเหนือ จดวัดสุธัมมิการาม และโรงเรียนบ้านหนองผักก้าม (เทศบาล ๕)
ด้านตะวันออก จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๒.๕ ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และวัดศรีภูมิ
ด้านตะวันตก จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก และถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๒.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย
ด้านตะวันออก จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนเลย - ด่านซ้าย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๒.๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓ ที่จุดซึ่งถนนสาย ง ๓ บรรจบกับถนนสาย ง ๘
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดเลย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย ถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำหมาน ฝั่งตะวันออก

๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนวิสุทธิเทพ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) และถนนสาย ง ๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก

๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนเลย - ด้านซ้าย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ และโรงเรียนเลยพิทยาคม
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๒.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนจรัสศรี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดกองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๑ เรือนจำจังหวัดเลย ศาลาประชาคมจังหวัดเลย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ศูนย์ราชการจังหวัดเลย ศาลจังหวัดเลย สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย และที่ว่าการอำเภอเมืองเลย
ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันออก

๒.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนร่วมจิตร ฟากใต้
ด้านใต้ จดที่สาธารณประโยชน์กุดป่อง
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันออก

๒.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๒
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก

๒.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๒
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันออก

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้

๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก

๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลเลย และถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก

๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และสถานีสื่อสารจังหวัดเลย

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก

๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้ และโรงเรียนอนุบาลเลย
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก

๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนวิสุทธิเทพ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (สนามกีฬาและอาคารเรียน) และบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันออก

๓.๖ ด้านเหนือ จดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย และถนนสาย ง ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๒
ด้านตะวันตก จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก

๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสำราญวิถี ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนร่วมจิตร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันออก

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังต่อไปนี้

ด้านเหนือ จดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย และเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้

๕.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก

ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ และริมฝั่งห้วยน้ำภู ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สาธารณประโยชน์หนองหล่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๒ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำพาว ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก

๕.๒ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นริมฝั่งห้วยน้ำภู ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำพาว ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ วัดโนนสว่างสุเทพอรุณ และเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๕.๓ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงที่ลากจากจุดบรรจบของห้วยน้ำภู ฝั่งใต้ บรรจบกับแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสาย จ ๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๑ บรรจบกับถนนสาย ง ๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย จ ๑ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร

ด้านตะวันออก จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๕.๔ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงที่ลากจากจุดบรรจบของห้วยน้ำภู ฝั่งใต้ บรรจบกับแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสาย จ ๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๑ บรรจบกับถนนสาย ง ๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย จ ๑ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และเป็นเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก

ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๑ วัดป่าขันติสามัคคี เขตเทศบาลเมืองเลย และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๙ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันออก และโรงเรียนบ้านนาบอน

๕.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำพาว ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำพาว ฝั่งใต้

๕.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำพาว ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑

ด้านใต้ จดถนนดำรงวิถี ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก

๕.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้ และที่สาธารณประโยชน์กุดแพ กุดโง้งใหญ่ และกุดโง้งน้อย

ด้านตะวันออก จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และวัดสร้างเที่ยง

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก

๕.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต้ ถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑ และเส้นขนานระยะ ๙๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำหมาน ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก เขตเทศบาลเมืองเลย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก

๕.๙ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (บ้านก้างปลา หมู่ ๔) เส้นตั้งฉากกับถนนสาย ง ๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย ง ๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒

ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้

ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก

๕.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๔ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒

๕.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนดำรงวิถี ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - เชียงคาน

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย

ด้านตะวันตก จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดเลย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษกลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลย สนามยิงปืน จังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย

๕.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก

ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดวัดโพธิ์ชัย และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก

๕.๑๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำหมาน ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก และวัดกกม่วงชี

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดศรีสุทธาวาส) และถนนทุ่งนาเมี่ยง ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำหมาน ฝั่งตะวันตก

๕.๑๔ ด้านเหนือ จดที่สาธารณประโยชน์ ที่เลี้ยงสัตว์นาบอน วัดโพนงาม ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒ และถนนสาย ค ๔ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๙ ฟากเหนือ และวัดประชานิมิต

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก ถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๕.๑๕ ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันตก และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก

๕.๑๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต้ และถนนเลย - ด่านซ้าย ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนมลิวรรณ

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำหมาน ฝั่งเหนือ และโครงการชลประทานเลย

๕.๑๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำหมาน ฝั่งใต้ และหนองน้ำสาธารณะ

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนมลิวรรณ โรงเรียนบ้านนาซำ เส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเขตเทศบาลเมืองเลย และคลองส่งน้ำ ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดวัดภัทราราม เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖ และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางถนนสาย ค ๖ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ค ๖ บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ค ๖ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลเมืองเลย หลักเขตที่ ๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร และโรงพยาบาลจิตเวชเลย

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๘ และหมายเลข ๑๐.๒๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๕.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนสาย ง ๙ ฟากใต้

ด้านใต้ จดริมฝั่งห้วยน้ำลาย ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันออก สนามกีฬาจังหวัดเลย และสวนเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๕ และหมายเลข ๖.๑๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๕.๑๙ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดทับมิ่งขวัญ)
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๑ และถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก

๕.๒๐ ด้านเหนือ จดริมฝั่งลำน้ำนา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก และสุสานและฌาปนสถานบ้านติดต่อ
ด้านใต้ จดโรงเรียนบ้านติดต่อ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก จดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก

๕.๒๑ ด้านเหนือ จดสุสานและฌาปนสถานบ้านติดต่อ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๕.๒๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย จ ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔ เส้นตั้งฉากกับถนนสาย จ ๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๔ บรรจบกับถนนสาย จ ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย จ ๔ เป็นระยะ ๙๕๐ เมตร และถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดโรงเรียนบ้านขอนแดง และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก

๕.๒๓ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๕.๒๔ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ คลองส่งน้ำ ฝั่งตะวันออก และถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๕.๒๕ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก

๕.๒๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก

๕.๒๗ ด้านเหนือ จดถนนราษฎร์บำรุง ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖

ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงที่ลากผ่านศูนย์กลางถนนสาย ค ๖ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ค ๖ บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ค ๖ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลเมืองเลย หลักเขตที่ ๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร

๕.๒๘ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

๕.๒๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย ค ๖ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และอนุสรณ์สถานผู้เสียสละในพื้นที่ พตท. ๑๗๑๘

ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. ลย. ๔๐๓๕

๕.๓๐ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และฟากตะวันออก และวัดโพธิ์ชัย

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนสาย จ ๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้

๖.๑ ที่ดินซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลยทั้งสองฝั่ง

๖.๒ ที่สาธารณประโยชน์หนองอ้อ

๖.๓ ที่สาธารณประโยชน์กุดแพ กุดโง้งใหญ่ และกุดโง้งน้อย

๖.๔ ที่พักริมทาง แขวงการทางเลย

๖.๕ ที่ดินซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำพาวทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่จุดที่ห้วยน้ำพาวบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก จนบรรจบกับเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก

๖.๖ ที่สาธารณประโยชน์หนองหล่ม

๖.๗ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (บ้านก้างปลา หมู่ ๔)

๖.๘ หนองน้ำสาธารณะนาบอน (หนองไคร้)

๖.๙ ที่ดินซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้ำหมานทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่จุดที่ห้วยน้ำหมานบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำเลย ฝั่งตะวันตก จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก

๖.๑๐ ที่สาธารณประโยชน์ ที่เลี้ยงสัตว์นาบอน

๖.๑๑ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดศรีสุทธาวาส)

๖.๑๒ หนองน้ำสาธารณะกุดโง้ง

๖.๑๓ ที่สาธารณประโยชน์หนองกุดจับ

๖.๑๔ หนองน้ำสาธารณะ

๖.๑๕ หนองตีบ

๖.๑๖ ที่สาธารณประโยชน์กุดป่อง

๖.๑๗ สนามกีฬาจังหวัดเลย และสวนเฉลิมพระเกียรติ

๖.๑๘ ที่สาธารณประโยชน์หนองงูเหลือม

๖.๑๙ สวนสาธารณะสามเหลี่ยม

๖.๒๐ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดทับมิ่งขวัญ)

๖.๒๑ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งใหญ่

๖.๒๒ ที่สาธารณประโยชน์หนองยาง

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้

๗.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก

ด้านตะวันออก จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดเลย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษกลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลย สนามยิงปืนจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นห้วยน้ำหมานฝั่งตะวันออก และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก

๗.๒ ด้านตะวันออก จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก

ด้านใต้ จดสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษา จังหวัดเลย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลย สนามยิงปืนจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย

ด้านตะวันตก จดสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษา จังหวัดเลย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลย สนามยิงปืนจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้

๘.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๘.๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
๘.๓ โรงเรียนบ้านก้างปลา
๘.๔ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๘.๕ โรงเรียนบ้านหนองผักก้าม (เทศบาล ๕)
๘.๖ โรงเรียนบ้านนาบอน
๘.๗ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
๘.๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
๘.๙ โรงเรียนศรีสว่าง (เทศบาล ๓)
๘.๑๐ โรงเรียนอนุบาลเลย
๘.๑๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม
๘.๑๒ โรงเรียนเมืองเลย
๘.๑๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (สนามกีฬาและอาคารเรียน)
๘.๑๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
๘.๑๕ โรงเรียนศรีบุญเรือง (เทศบาล ๒)
๘.๑๖ วิทยาลัยเทคนิคเลย
๘.๑๗ โรงเรียนบ้านนาซำ
๘.๑๘ โรงเรียนบ้านติดต่อ
๘.๑๙ โรงเรียนบ้านฟากนา
๘.๒๐ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
๘.๒๑ โรงเรียนบ้านขอนแดง

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้

๙.๑ วัดโนนสว่างสุเทพอรุณ
๙.๒ วัดศรีสัตตนาค
๙.๓ วัดสัตยาวาส
๙.๔ วัดศีลธราราม
๙.๕ วัดป่าพุทธยาน
๙.๖ วัดป่าขันติสามัคคี
๙.๗ วัดสร้างเที่ยง
๙.๘ วัดโพธิ์ชัย
๙.๙ วัดสุธัมมิการาม
๙.๑๐ วัดโพนงาม
๙.๑๑ วัดกกม่วงชี
๙.๑๒ วัดศรีวิชัยวนาราม
๙.๑๓ วัดศรีสุทธาวาส
๙.๑๔ วัดศรีภูมิ
๙.๑๕ วัดศรีสว่าง
๙.๑๖ สำนักสงฆ์พุทธสามัคคีบุรีเลย
๙.๑๗ วัดประชานิมิต
๙.๑๘ วัดวิเวกธรรมคุณ
๙.๑๙ วัดศรีบุญเรือง
๙.๒๐ สุสานและฌาปนสถานบ้านติดต่อ
๙.๒๑ วัดโพนงาม
๙.๒๒ วัดภัทราราม
๙.๒๓ วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ
๙.๒๔ วัดโพธิ์ชัย

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้

๑๐.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชรเจริญ โรงซ่อมสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย

๑๐.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้างปลา และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

๑๐.๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย

๑๐.๔ สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดเลย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษกลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลย สนามยิงปืนจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย

๑๐.๕ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเลย

๑๐.๖ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย

๑๐.๗ แขวงการทางเลยที่ ๑ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

๑๐.๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดเลย และห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย

๑๐.๙ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และสถานีสื่อสารจังหวัดเลย

๑๐.๑๐ โครงการชลประทานเลย

๑๐.๑๑ กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๑ เรือนจำจังหวัดเลย ศาลาประชาคมจังหวัดเลย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ศูนย์ราชการจังหวัดเลย ศาลจังหวัดเลย สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย และที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

๑๐.๑๒ โรงพยาบาลเลย

๑๐.๑๓ บ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

๑๐.๑๔ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

๑๐.๑๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเลย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย สำนักงานเทศบาลเมืองเลย และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

๑๐.๑๖ ไปรษณีย์เลย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

๑๐.๑๗ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

๑๐.๑๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย

๑๐.๑๙ โรงซ่อมเครื่องจักรกลสำนักงานเทศบาลเมืองเลย

๑๐.๒๐ สำนักงานการประปาเลย การประปาส่วนภูมิภาค และสถานีโทรคมนาคมเลย

๑๐.๒๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

๑๐.๒๒ โรงพยาบาลจิตเวชเลย

๑๐.๒๓ โรงซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

๑๐.๒๔ สำนักงานเทศบาลตำบลนาอาน

๑๐.๒๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และอนุสรณ์สถานผู้เสียสละในพื้นที่ พตท. ๑๗๑๘

๑๐.๒๖ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย

๑๐.๒๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอาน

๑๐.๒๘ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย
พ.ศ. 2562

มาตราส่วน 1:25,000

0 0.5 1 2 กิโลเมตร



(นายอาคม คณะศิริวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

(นายทินกร เกษเกษร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

(นายไพศาล วรพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน

(นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล)
นายกเทศมนตรีเมืองเลย

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย
พ.ศ. ๒๕๖๒

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๕ ขนาด คือ

๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จำนวน ๔ สาย ดังนี้

ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ที่บริเวณห่างจากแม่น้ำเลยฝั่งใต้ตัดกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๒ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร

ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนพิพัฒน์มงคล เริ่มต้นจากถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓)

ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎร์อุทิศ เริ่มต้นจากถนนพิพัฒน์มงคล (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนนกแก้ว (ถนนสาย ง ๑๒)

ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมลิวรรณซอย ๑ เริ่มต้นจากถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๐)

๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๗ สาย ดังนี้

ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนหนองผักก้าม และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน และไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๔ บรรจบกับถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๔ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนจรัสศรี เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๐) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๕

ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนซอยบุญเจริญ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมจนสุดถนนแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑) ที่บริเวณห่างจากถนนชุมสาย (ถนนสาย ง ๑๒)

บรรจบกับถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑) ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑) ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร

ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนร่วมมิตร และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเสริฐศรี (ถนนสาย ง ๑๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนมลิวรรณ ที่บริเวณห่างจากถนนมลิวรรณบรรจบกับถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซำ) (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนมลิวรรณ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร

ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๕) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับถนนสาย ค ๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ค ๕ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ที่บริเวณห่างจากถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซำ) (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๑๐ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร

ถนนสาย ข ๖ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซำ) เริ่มต้นจากถนนมลิวรรณไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๐

ถนนสาย ข ๗ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพิพัฒน์ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ค ๖)

๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จำนวน ๖ สาย ดังนี้

ถนนสาย ค ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนแสนกิตตะ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนศิริกันรัตน์ (ถนนสาย ง ๓)

ถนนสาย ค ๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนแสนกิตตะ (ถนนสาย ค ๑) บรรจบกับถนนศิริกันรันต์ (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้ตามแนวถนนสาย ง ๓ ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร

ถนนสาย ค ๓ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) (ถนนสาย จ ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒)

ถนนสาย ค ๔ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) (ถนนสาย จ ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๓) บรรจบกับทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) (ถนนสาย จ ๑) ไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด)

(ถนนสาย จ ๑) ระยะประมาณ ๑,๔๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๓) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

ถนนสาย ค ๕ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทางเริ่มต้นจากถนนเลย - ด่านซ้าย ที่บริเวณถนนเลย - ด่านซ้าย (ซอย ๑๐) (ถนนสาย จ ๒) บรรจบกับถนนเลย - ด่านซ้าย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร บรรจบกับถนนจรัสศรี (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนจรัสศรี (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนจรัสศรี (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ที่บริเวณห่างจากถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซำ) (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๑๐ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร

ถนนสาย ค ๖ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนเจริญรัฐ และถนนศรีประชานุกูล เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวม

๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ สาย ดังนี้

ถนนสาย ง ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนหัตถกรรม ถนนไม่ปรากฏชื่อและถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนถนนไม่ปรากฏชื่อจนบรรจบกับทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) (ถนนสาย จ ๑)

ถนนสาย ง ๒ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑) บรรจบกับทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) (ถนนสาย จ ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑) ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ

บรรจบกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร

ถนนสาย ง ๓ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนศิริกันรัตน์ ถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๒ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหัตถกรรม (ถนนสาย ง ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนมะขามหวาน (ถนนสาย ง ๕) ที่บริเวณห่างจากถนนมะขามหวาน (ถนนสาย ง ๕) บรรจบกับถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนมะขามหวาน (ถนนสาย ง ๕) ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร ตัดกับถนนทุ่งนาเมี่ยง ที่บริเวณถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดกับถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนพิพัฒน์มงคล (ถนนสาย ก ๒)

ถนนสาย ง ๔ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนหนองผักก้าม (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๖ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๖) บรรจบกับถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนเลย - ด่านซ้าย

ถนนสาย ง ๕ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนมะขามหวาน เริ่มต้นจากถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๓

ถนนสาย ง ๖ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่เริ่มต้นจากถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๔) บรรจบกับถนนเลย - ด่านซ้าย ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๔) ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ตัดกับถนนเลย - ด่านซ้าย (ซอย ๑๐) (ถนนสาย จ ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนเลย - ด่านซ้าย (ซอย ๑๐) (ถนนสาย จ ๒) บรรจบกับถนนเลย - ด่านซ้าย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลย - ด่านซ้าย (ซอย ๑๐) (ถนนสาย จ ๒) ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก

ถนนสาย ง ๗ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนสถลเชียงคาน เริ่มต้นจากถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนนกแก้ว (ถนนสาย ง ๑๒)

ถนนสาย ง ๘ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓) ที่บริเวณห่างจากถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓) บรรจบกับถนนพิพัฒน์มงคล (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓) ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนวิสุทธิเทพ ที่บริเวณห่างจากถนนวิสุทธิเทพบรรจบกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙)

ถนนสาย ง ๙ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเลย - นาด้วง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๘ เริ่มต้นจากถนนวิสุทธิเทพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านทิศตะวันออก

ถนนสาย ง ๑๐ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนเลย - ด่านซ้าย ที่บริเวณห่างจากถนนมลิวรรณบรรจบกับถนนเลย - ด่านซ้ายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลย - ด่านซ้าย ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนจรัสศรี (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณถนนจรัสศรี (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) บรรจบกับถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร บรรจบกับถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซำ) (ถนนสาย ข ๖) ที่บริเวณห่างจากถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซำ) (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซำ) (ถนนสาย ข ๖) ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนมลิวรรณ ที่บริเวณถนนมลิวรรณ (ซอยอินคำดี) (ถนนสาย ง ๑๔) บรรจบกับถนนมลิวรรณ

ถนนสาย ง ๑๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเจริญรัฐ เริ่มต้นจากถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับลำน้ำนา

ถนนสาย ง ๑๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนนกแก้ว ถนนชุมสาย และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๖๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๐

ถนนสาย ง ๑๓ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเสริฐศรี เริ่มต้นจากถนนนกแก้ว (ถนนสาย ก ๑๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑)

ถนนสาย ง ๑๔ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมลิวรรณ (ซอยอินคำดี) เริ่มต้นจากถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑)

๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔ สาย ดังนี้

ถนนสาย จ ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากเขตผังเมืองรวม ไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศใต้ตามแนวถนนเดิมบรรจบกับแนวเขตเทศบาลเมืองเลย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ตัดกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ที่บริเวณห่างจากถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวม

ถนนสาย จ ๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเลย - ด่านซ้าย (ซอย ๑๐) และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลย - ด่านซ้าย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร ตัดกับถนนดำรงวิถี ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนดำรงวิถี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนดำรงวิถี ระยะประมาณ ๑,๖๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๘๔๐ เมตร ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่บริเวณถนนหัตถกรรม (ถนนสาย ง ๑) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑

ถนนสาย จ ๓ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนพิพัฒน์ (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๕ (ถนนสาย จ ๔) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๕ (ถนนสาย จ ๔) ตัดกับลำน้ำนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๕ (ถนนสาย จ ๔) ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวม

ถนนสาย จ ๔ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๕ เริ่มต้นจากแนวเขตเทศบาลเมืองเลย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ตัดกับถนนสาย จ ๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนพิพัฒน์ (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลเมือง ตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลกุดป่อง และตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้